

ANEXO III

PASEO DEL PUERTO - 3ra ETAPA

PUERTO ING. WHITE, BAHÍA BLANCA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Planilla de cotización

Ítem	Tarea	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total del Ítem	% de Incidencia
1	TAREAS PRELIMINARES					
1.1	Obrador	Gl	1			
1.2	Replanteo	Gl	1			
2	CONSTRUCCION DE CANTEROS					
	<u>Canteros en Corredor Central</u>					
2.1	Extracción de tierra	m ³	750,00			
2.2	Estructura de hormigón armado	m ³	150,00			
2.3	Impermeabilización de losa	m ²	467,00			
2.4	Relleno de tierra	m ³	300,00			
	<u>Canteros en zonas de encuentro</u>					
2.5	Bases de hormigón armado	m ³	8,00			
2.6	Tabiques de hormigón	m ³	10,00			
2.7	Losa sobre bancos	m ³	3,00			
2.8	Relleno de tierra	m ³	6,00			
3	ZONAS DE ENCUENTRO					
	<u>Zona Infantil</u>					
3.1	Trepador curvo doble	Unidad	1			
3.2	Sube y baja doble	Unidad	1			
3.3	Tobogán helicoidal rulo	Unidad	1			
3.4	Slice tubo	Unidad	1			
3.5	Calesita	Unidad	1			

	<u>Zona salud integradora</u>					
	3.6 Pedaleo con remos	Unidad	4			
	3.7 Rueda de cervicales	Unidad	1			
	3.8 Rueda de cervicales integradora	Unidad	1			
	3.9 Fortalecedoras de piernas	Unidad	3			
	3.10 Silla de empuje	Unidad	1			
	3.11 Bamboleo de cintura	Unidad	1			
	3.12 Extensores de brazos	Unidad	2			
	<u>Zona de descanso, alimentación o juegos de mesa</u>					
4	3.13 Estructura metálica	m ²	196,00			
	SOLADOS					
	4.1 Piso de hormigón peinado color naranja	m ²	330,00			
	4.2 Piso de hormigón peinado color gris	m ²	1465,00			
	4.3 Bloques de adoquines intertrabados	m ²	1070,00			
	4.4 Cemento alisado	m ²	361,00			
	4.5 Deck de PVC	m ²	28,00			
5	EQUIPAMIENTO URBANO					
	5.1 Bebedero DURBAN. modelo Waterfront	Unidad	4			
	5.2 Banco de hormigón armado marca DURBAN modelo tigre	Unidad	22			
	5.3 Cestos papeleros marca CONBACS, modelo Buenos Aires 78 ltrs	Unidad	28			
	5.4 Bicicletero dipo. modelo Colon	Par	12			
	5.5 Bolardos limitadores de acceso vehicular	Unidad	100			
6	MODULO SANITARIO					
	6.1 Relleno y compactación (+0,40)	m ²	84,00			
	6.2 Platea de hormigón armado	m ²	84,00			
	6.3 Capa aisladora	m	69,00			
	6.4 Mampostería de ladrillos huecos de 18x18x33	m ²	169,00			
	6.5 Mampostería de ladrillo hueco de 12x18x33	m ²	353,00			
	6.6 Mampostería de ladrillo hueco de 8x18x33	m ²	6,00			
	6.7 Revoque grueso fratachado interior	m ²	162,00			

6.8	Planchado de paredes por encima de nivel de revestimiento	m ²	20,00			
6.9	Revoque grueso exterior	m ²	514,00			
6.10	Azotado con hidrofugo	m ²	514,00			
6.11	Losa alivianada Shap-30	m ²	58,00			
6.12	Contrapiso con pendiente sobre losa	m ²	58,00			
6.13	Carpeta	m ²	53,00			
6.14	Revestimiento sobre pared	m ²	86,00			
6.15	Porcellanato sobre carpeta	m ²	51,00			
6.16	Pintura latex exterior impermeable	m ²	514,00			
6.17	Revestimiento plástico	m ²	514,00			
6.18	Impermeabilización de losa	m ²	58,00			
6.19	Aberturas de aluminio	Unidad	11			
6.20	Colocación de artefactos	Unidad	13			
6.21	Accesorios de baño	Gl	1			
6.22	Accesorios baño discapacitados	Gl	1			
6.23	Inodoros antivandálicos	Unidad	4			
6.24	Pulsador para sobreponer a válvula de inodoro	Unidad	5			
6.25	Inodoros discapacitados	Unidad	1			
6.26	Mingitorios antivandálicos	Unidad	3			
6.27	Bachas antivandálicas	Unidad	5			
6.28	Instalación de agua	Gl	1			
6.29	Instalaciones desagües pluviales	Gl	1			
6.30	Instalaciones desagües cloacales	Gl	1			
6.31	Instalaciones eléctricas	Gl	1			
6.32	Instalaciones de cámaras de seguridad	Gl	1			
7	CAÑEROS					
7.1	Tendido de cañeros Iluminación, Agua Potable y Sistemas	Gl	1			
8	ENERGIA ELECTRICA E ILUMINACION					
8.1	Columnas de alumbrado	unidad	16			
8.2	Farolas marca delta - cabezal N°6	unidad	33			
8.3	Farolas de iluminación. marca Lucciola modelo Atlantis	unidad	54			

	8.4	Proyectores de iluminación marca Lucciola. modelo eva	unidad	25			
	8.5	Proyectores de iluminación marca Lucciola. modelo icon	unidad	17			
	8.6	Tira de led con RGB	m	467,00			
	8.7	Fuente switching 12v 10a con protección 120w	unidad	67			
	8.8	Controladora RGB con remoto rf 12v 4a por canal	unidad	67			
9		AGUA POTABLE					
	9.1	Fuente	Gl	1			
	9.2	Bebederos	Gl	1			
10		PUESTA EN VALOR					
	10.1	Monumento Almirante Guillermo Brown	Gl	1			
	10.2	Señales de transito	Gl	1			
	10.3	Tabique Cargill	m ²	466,00			
11		VARIOS					
	11.1	Sistema de riego subterráneo	Gl	1			
12		LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	Gl	1			
IMPORTE TOTAL						\$	100%
Son pesos: + IVA							